

กำหนดราคากลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกต้นเหียง-เขายึก(ตอนบน)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านโรงเหล็ก ตำบลบพิตา อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเหล็กไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบพิตา	
วันที่	23-มี.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่เปิดทาง	825.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,427.25	1,427.25	
2	ทรายหยาบรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	396.49	17,445.56	20.00	880.00	18,325.56	
3	คอนกรีต ค.2	126.00	ลบ.ม.	2,098.86	264,456.36	250.00	31,500.00	295,956.36	
4	เหล็กวางเมท ศก. 4 มม. @ 0.20#	825.00	ตร.ม.	30.00	24,750.00	5.00	4,125.00	28,875.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	217.00	ก.ก.	19.85	4,307.45	3.00	651.00	4,958.45	
6	เหล็กเส้นกลม RB19	38.30	ก.ก.	22.28	853.32	3.00	114.90	968.22	
7	ไม้แบบ	27.62	ลบ.ฟ.	250.00	6,905.00	-	-	6,905.00	
8	ค่าติดตั้งไม้แบบ	82.50	ตร.ม.	-	-	120.00	9,900.00	9,900.00	
9	รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์	165.00	เมตร	10.00	1,650.00	3.00	495.00	2,145.00	
	รวม				320,367.694		49,093.15	369,460.84	