

กำหนดราคากลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-บ้านนายช่วง(ช่วงต่อคอนกรีตเดิม)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใน ตำบลบพิตำ อำเภอบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.บพิตำ)	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบพิตำ	
วันที่	21-เม.ย.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่เปิดทาง	840.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,461.60	1,461.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	397.51	17,887.95	20.00	900.00	18,787.95	
3	คอนกรีต ค.2	128.00	ลบ.ม.	2,212.54	283,205.12	250.00	32,000.00	315,205.12	
4	เหล็กวายเมท ศก. 4 มม. @ 0.20#	840.00	ตร.ม.	30.00	25,200.00	5.00	4,200.00	29,400.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	221.00	ก.ก.	19.85	4,386.85	3.00	663.00	5,049.85	
6	เหล็กเส้นกลม RB19	38.30	ก.ก.	22.28	853.32	3.00	114.90	968.22	
7	ไม้แบบ	28.72	ลบ.ฟ.	250.00	7,180.00	-	-	7,180.00	
8	ค่าติดตั้งไม้แบบ	63.00	ตร.ม.	-	-	120.00	7,560.00	7,560.00	
9	รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์	168.00	เมตร	10.00	1,680.00	3.00	504.00	2,184.00	
	รวม				340,393.244		47,403.50	387,796.74	