

กำหนดราคากลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำดวน - ไสคา	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลบพิตร อำเภอบพิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บพิตร)	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบพิตร	
วันที่	22-มี.ค.-59	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่เปิดทาง	225.00	ตร.ม.	-	-	1.63	366.75	366.75	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	588.62	5,886.20	20.00	200.00	6,086.20	
3	คอนกรีต ค.2	28.00	ลบ.ม.	1,978.03	55,384.84	306.00	8,568.00	63,952.84	
4	เหล็กวงายเมท ศก. 4 มม. @ 0.20#	180.00	ตร.ม.	30.00	5,400.00	5.00	900.00	6,300.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	48.00	ก.ก.	19.17	920.16	3.30	158.40	1,078.56	
6	เหล็กเส้นกลม RB19	9.00	ก.ก.	21.44	192.96	3.30	29.70	222.66	
7	ไม้แบบ	6.15	ลบ.ฟ.	250.00	1,537.50	-	-	1,537.50	
7	ค่าติดตั้งไม้แบบ	13.50	ตร.ม.	-	-	115.00	1,552.50	1,552.50	
8	รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์	36.00	เมตร	10.00	360.00	3.00	108.00	468.00	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
9	ท่อ PVC ศก.1/2"	1.00	ท่อน	35.51	35.51	-	-	35.51	
10	หินคลุกถมไหล่ทาง	7.00	ลบ.ม.	625.19	4,376.33	-	-	4,376.33	
	รวม				74,093.500		11,883.35	85,976.85	