

กำหนดราคากลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุประดิษฐ์ - คลองน้น (ช่วงควนตันยาง)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเหล็กไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	22-มี.ค.-59	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่เปิดทาง	590.00	ตร.ม.	-	-	1.63	961.70	961.70	
2	ทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	588.62	14,715.50	20.00	500.00	15,215.50	
3	คอนกรีต ค.2	72.00	ลบ.ม.	1,978.03	142,418.16	306.00	22,032.00	164,450.16	
4	เหล็กวงายเมท ศก. 4 มม. @ 0.20#	472.00	ตร.ม.	30.00	14,160.00	5.00	2,360.00	16,520.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	124.00	ก.ก.	19.17	2,377.08	3.30	409.20	2,786.28	
6	เหล็กเส้นกลม RB19	23.00	ก.ก.	21.44	493.12	3.30	75.90	569.02	
7	ไม้แบบ	23.00	ตร.ม.	250.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
8	ค่าติดตั้งไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	-	-	115.00	4,140.00	4,140.00	
9	รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์	95.00	เมตร	10.00	950.00	3.00	285.00	1,235.00	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
10	ท่อ PVC ศก.1/2"	2.00	ท่อน	35.51	71.02	-	-	71.02	
11	หินคลุกถมไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม.	625.19	11,253.42	-	-	11,253.42	
12	งานรถขุดดินตะขาบ	16.00	ช.ม.	-	-	1,017.94	16,287.04	16,287.04	
	รวม				192,188.300		47,050.84	239,239.14	