

กำหนดราคากลาง	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านหมู่บ้าน คลองยาน	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโน ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการก่อสร้างฝายกันน้ำสันฝายกว้าง 0.50 เมตร สูง 1.00 เมตร วางท่อ HDPE(PE80) PN 6 ขนาด Ø 6 นิ้ว จำนวน 1,880 เมตร วางท่อ HDPE(PE80) PN 6 ขนาด Ø 4 นิ้ว จำนวน 3,700 เมตร วางท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 2,200 เมตร รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	22-มี.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	78.00	ถุง	141.58	11,043.240	150.00	11,700.00	22,743.24	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
2	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	357.00	1,785.000	500.00	2,500.00	4,285.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
3	หินหยอดหรือกรวด	9.00	ลบ.ม.	450.00	4,050.000	500.00	4,500.00	8,550.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
4	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	267.00	6,408.000	150.00	3,600.00	10,008.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
5	เหล็กเส้นกลม RB9	306.00	ก.ก.	22.52	6,891.120	10.00	3,060.00	9,951.12	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
6	เหล็กเส้นกลม RB12	426.00	ก.ก.	20.78	8,852.280	10.00	4,260.00	13,112.28	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
7	เหล็กราง 3/4x1x2.3	6.00	ม.	350.00	2,100.000	150.00	900.00	3,000.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
8	แผ่นเหล็ก หนา 1 หุน ขนาด 0.5x0.5 ม.	2.00	แผ่น	650.00	1,300.000	200.00	400.00	1,700.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
9	ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	1,266.36	1,266.360	250.00	250.00	1,516.36	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
10	ท่อพีอี 80 พีเอ็น 6 ขนาด 6 นิ้ว	1,880.00	เมตร	479.00	900,520.000	250.00	470,000.00	1,370,520.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
11	ท่อพีอี 80 พีเอ็น 6 ขนาด 4 นิ้ว	3,700.00	เมตร	228.00	843,600.000	150.00	555,000.00	1,398,600.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
12	ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	550.00	ท่อน	168.22	92,521.000	30.00	16,500.00	109,021.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
13	ขนย้ายท่อ PE 6 นิ้ว	480.00	เมตร	-	-	130.00	62,400.00	62,400.00	เดินเท้า 1.5 กิโลเมตร
	รวม				1,880,337.000		1,135,070.00	3,015,407.00	

หมายเหตุ ค่าแรงงานคนขนวัสดุ อุปกรณ์เดินขึ้นคลองยาน ระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตร